

6. PROCEDIMIENTOS DEL PROYECTO

6.1 Construcción de estanques

para la crianza de la tilapia se construirá posos rectangulares, para esto se ubicará terrenos plano muy próximo a una quebrada lo cual facilitará el desagüe para los procesos de mantenimiento y reacondicionamiento con tierra arcilloso para evitar la filtración de agua.

Una vez ubicado el terreno se cavará posos de 15x25 metros con una profundidad máxima de 1.5 metros en la parte más profunda.



PERFIL DE LA PARED DE UN ESTANQUE

6.2 Disponibilidad de agua

para la crianza se realizará la captación de una fuente de agua existente en el lugar donde se pretende establecer los estanques. Desde el punto de captación del agua se trasladará mediante poli tubo hasta un tanque de acumulación muy próximo al estanque con la finalidad de poder controlar el ingreso de agua de acuerdo a los requerimientos.

6.3 Siembra de alevines

una vez instalado el estanque con todas las condiciones se procederá a la siembra de alevines, esto quiere decir que se introducirá peces que tengan unas semanas después de la eclosión de los huevos.

